

건설기술 쌍용

CONSTRUCTION TECHNOLOGY REVIEW SSANGYONG

2020 Vol. 77



COVER STORY

포항신항 스웰 개선대책 시설공사

- 포항신항 내 정온도 확보를 통한 항만운영 안전성 도모를 위해 도제 (8,100톤급 케이스 15함) 신설 700m, 파제제 제거 및 보강공사 1식
- 42,000톤급 플로팅 도크(Floating Dock)선내 대형 케이스(8,100톤급) 3함 동시 제작
- 플로팅 도크 해상바닥 착저 공법 적용으로 너울성파도에 의한 진동 및 충격에 따른 공정지연 및 구조물 품질저하 방지